

Technische lijst Haven Theater

Deze lijst wordt constant geüpdatet

Versie 4.0

Datum 6 november 2024

HavenTheater

Dokweg 43

1976CA IJmuiden

Laad en Los

Raafstraat

Zijkant van de hal

Kantoor

Dokweg 45

1976CA IJmuiden

Trekkenwand Niet aanwezig

Vast grid met lampen

Geen beweegbare trussen

Maximale gewicht hangt in de trussen

Er kan niets bij in de trussen of worden gewisseld

Wij hebben 2 wind-up met daar tussen 11 meter truss, max 250kg

Rookmachines zijn niet toegestaan, wij hebben een CO2 hazer gratis te gebruiken

Gebruik van huislicht is verplicht

Wij zijn geen standaard theater

Capaciteit zaal

Totaal aantal zitplaatsen:

600+

Regieplaats:

Achter de tribune

Afmeting toneel

Breedtematen (in cm)

Totale toneel:

3000cm, af te stoppen met regerende doeken

K.K. tot muur links:

1500cm

K.K. tot muur rechts: 1500cm

Dieptematen (in cm)

K.K. tot achtermuur: 700
K.K. tot voorrand: n.t.b.
Voortoneel: half rond of vierkant
K.K. tot voorrand orkestbak: Geen orkestbak

Hoogtematen (in cm)

Hoogte toneel: 80
Verhoging is van Layer

Afmetingen speelvlak

Breedtematen (in cm)

Speelvlak: 1100 of 2000
Manteau max.: Niet te vergroten
Manteau min.:

Dieptematen (in cm)

K.K. tot horizontdoek: 600
K.K. tot voorrand: 200(half rond) of 450(vierkant)

Hoogtematen (in cm)

Kaphoogte Rollenzolder: Rollenzolder niet aanwezig
Netto Speelplan/ laagste trek: Geen trekken aanwezig

Voorzieningen

Laden en lossen

Beschrijving: Roldeur aan de Raafstraat
Grote van de deur 4 meter breed 3 meter hoog
Aantal vrachtwagens gelijktijdig: 1, kan niet naar binnen
Bereikbaar met trailer: Ja buiten opstellen
Ramp: 1

Vloer

Afwerking speelvloer: Hout, niet bewerkt
Balletvloer: Ja, zwart

Plafond

Zaal: 1 truss, met licht, **VAST**
Toneel: 3 trussen met licht **VAST**
Sluier trek: Niet aanwezig
Geluidstruss voor portaal: Vast in de opening

Zaalbrug:
Portaalbrug:

Nee
Niet aanwezig

Licht

Zie tekeningen

Geluid

PA:
Centercluster D&B T10
L&R D&B Q7, 2 per kant
Front fill D&B 44 S
Sub D&B V-G sub, 2 per kant

Monitors The Box Pro A 12, 2x

Orkestbak

Niet aanwezig

Voordoek

Niet aanwezig

Hoogwerker

Merk: Alp lift
Vloerhoogte (in cm): 900
Overige klimmateriaal: Diverse A-ladders

Communicatie

Type: 12 x Wireless Green Go
Afluistering: Niet aanwezig
Omroep: Niet aanwezig

Overige

Kleedkamers: 2 stuks
Vleugel: Yamaha type C-7
Praktikabels: Nivtec; 16 x 100 bij 200
cm 3n 2 x 100 bij 100 cm
Verschillende hoogte 20-
40-60 en 80 cm
Lichtgewicht prakken
0,75x1,5 meter, 20-80
cm hoogte
Filmscherm: 9x5meter
Rolscherm In het midden
van het toneel, niet
verplaatsbaar